



CORTE TRANSVERSAL

PAVIMENTO:

- A - Se abrirá la caja de 8,50 m. de ancho, se extraerá 0.40 m del suelo existente, y se lo reemplazará con mejoramiento de la subrasante cal e: 0.10mts
- B - Se ejecutará una base de H° pobre -H13- de 0.12 m de espesor y 8.50 m de ancho.
- C - Se realizará la colocación de nylon 200 micrones (a modo de separación)
- D - Se pavimentará con H°S° - H30 - de 0.18 m de espesor, y 7,34 m de ancho de calzada.
- E - Se ejecutarán dos cordones integrales con armadura \varnothing 8 mm y de 0.17 de ancho.